ALLEGATO C

Comune di Calcinaia
Provincia di Pisa

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - I° LOTTO

COMMITTENTE: Comune di Calcinaia (PI)

Calcinaia, 16/07/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cinzia Forsi

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 011	Lavorazione in opera per il risanamento della fondazione delle pile del cavalcavia, con particolare attenzione alla copertura dei ferri di armature ed eventuale protezione degli stessi con resine, anche mediante la realizzazione di un nuovo elemento in muratura e/o cls, di forma e dimensioni da concorcordare con la D.L. in corso d'opera SOMMANO...	a corpo	1,00			
2 017	Rimozione e nuovo posizionamento di elementi di arredo urbano in metallo quali dissuasori, delimitatori del traffico, ecc., secondo le disposizioni della D.L. SOMMANO...	cadauno	7,00			
3 04.E07.001.0 04 007	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento, per larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc. SOMMANO...	m2	34,83			
4 04.E02.002.0 02 003.1	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente. SOMMANO...	mq	6´109,74			
5 04.E02.003.0 03 004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto SOMMANO...	mq	6´615,74			
6 04.E07.001.0 01 006	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento: larghezza cm 12 SOMMANO...	ml	3´456,00			
7 B.I. 274.01.002.0 03 002	Sottofondo stradale dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 10006) SOMMANO...	mc	760,42			
8 B.I. 361.03.004.0 01 016	Demolizione di cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m, fino a 25 cm di larghezza. SOMMANO...	ml	13,90			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
9 B.I. 361.1.1.1 001	Demolizione localizzata di sede stradale asfaltata mediante scarifica, eseguita con mezzi meccanici e manuali, consistente nell'operazione di taglio del contorno o fresatura e nell'asporto di tutto l'asfalto o il materiale di sottofondo esistente fino ad un massimo di cm 20 di spessore, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione in discarica autorizzata, da reperire a cura e spese dell'impresa. SOMMANO...	mq	22,24			
10 B.I. 361.1.1.1 009	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei lavori dei materiali di risulta, fino alla distanza di 20 km, spinta fino alla profondita' massima di 10 cm SOMMANO...	mq	6´600,10			
11 B.I. 361.3.5.1 012	Demolizione di zanella in pietra o in cemento, prefabbricata o eseguita i opera, compreso trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 20 km: con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m SOMMANO...	mq	105,00			
12 PDM 008	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di tipologia da definire in accordo con la D.L. e la polizia municipale, completa di: - segnale in lamiera di alluminio 25/10 in pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1); - sostegno metallico in acciaio zincato a caldo, staffe, bulloni; - fondazione in cls Rck 20/25 semifluido e quanto altro occorre a rendere l'opera compiuta e finita, secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e della Direzione Lavori. SOMMANO...	cadauno	2,00			
13 PDM 014	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di catidoie, griglie e/o chiusini esistenti (dimensioni massime cm 50x70 o diametro cm 60), per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, escluso l'onere di accesso alle discariche. SOMMANO...	cadauno	22,00			
14 PDM 015	Rifacimento soglie e rampe esistenti per il raggiungimento in quota dei vari accessi, compresa la sistemazione degli scarichi dei discendenti SOMMANO...	a corpo	1,00			
15 PRT 01.A04.002.0 01 010	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50. SOMMANO...	mc	788,70			
16 PRT 04.E02.002.0 01	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, e compresa rullatura con					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	R I P O R T O					
003	rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm SOMMANO...	mq	6´109,74			
17 PRT 04.E06.002.0 02 013	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata SOMMANO...	ml	292,00			
18 TO 01.A21.B35 005	Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di contatto tra pavimentazione e cordoli o zanelle, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	ml	78,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Calcinaia, 16/07/2013					
	IL CONCORRENTE *(timbro e firma)*					

	A R I P O R T A R E					